

OBNOVA A ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ PALEŠOVO NÁMESTIE 9, SPIŠSKÉ PODHRADIE

Bleskozvod č.1

Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
Bleskozvod							
Podpera vedenia PV	ks	380	0,70	266,00	0,47	178,60	444,60
Okapová svorka SO	ks	50	1,00	50,00	0,47	23,50	73,50
Vodič AlMgSi drôt 8 /1m=0,14kg	m	250	0,50	125,00	0,19	47,50	172,50
Vodič AlMgSi-IZOL drôt 8 /1m=0,2kg	m	180	0,40	72,00	0,24	43,20	115,20
Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	m	180	0,50	90,00	0,18	32,40	122,40
Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	m	90	1,20	108,00	0,49	44,10	152,10
Odbočná spojovacia svorka SR	ks	60	0,60	36,00	0,29	17,40	53,40
Skúšobná svorka SZ	ks	9	1,20	10,80	0,53	4,77	15,57
Uzemňovacia svorka SR03	ks	27	0,70	18,90	0,31	8,37	27,27
Pripájacia svorka kovových súčastí SP1	ks	80	0,50	40,00	0,22	17,60	57,60
Spojovacia svorka SS	ks	120	0,40	48,00	0,20	24,00	72,00
Zvodová tyč JP s príslušenstvom	ks	7	4,50	31,50	1,66	11,62	43,12
Uzemňovacia tyč ZT s príslušenstvom	ks	27	14,00	378,00	4,29	115,83	493,83
Inštaláčna krabica pre SZ	ks	9	1,70	15,30	0,59	5,31	20,61
Trubka netrieštivá samozhášavá FXP 25	m	180	0,35	63,00	0,19	34,20	97,20
Vykop a zához ryhy PRE BLESKOZVOD tr. zeminy 3	m	90	0,00	0,00	1,95	175,50	175,50
Demontáž pôvodného bleskozvodu	hod	120	0,00	0,00	11,74	1 408,80	1 408,80
Odvoz vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1	0,00	0,00	15,57	15,57	15,57
Odvoz vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19	0,00	0,00	0,30	5,70	5,70
Ostatné							
Revízia zariadenia	hod	80	0,00	0,00	29,61	2 368,80	2 368,80
Drobné stavebné úpravy	hod	160	0,00	0,00	18,95	3 032,00	3 032,00
Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	120	0,00	0,00	26,06	3 127,20	3 127,20
Podružný materiál	%	5	57,58	287,90	0,00	0,00	287,90
Pomocné a podružné výkony	%	7	57,58	403,06	0,00	0,00	403,06
Elektromontáže celkom				2 043,46	10 741,97	12 785,43	


OP Varadka, s.r.o.
 Varadka 23, 086 36 Nižná Polianka
 IČO: 53 067 347