

OBNOVA A ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ PALEŠOVO NÁMESTIE 9, SPIŠSKÉ PODHRADIE

Bleskozvod č.2

Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
Bleskozvod							
Podpera vedenia PV	ks	200	0,70	140,00	0,29	58,00	198,00
Okapová svorka SO	ks	20	1,00	20,00	0,24	4,80	24,80
Vodič AlMgSi drôt 8 /1m=0,14kg	m	110	0,50	55,00	0,09	9,90	64,90
Vodič AlMgSi-IZOL drôt 8 /1m=0,2kg	m	100	0,40	40,00	0,15	15,00	55,00
Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	m	10	0,50	5,00	0,07	0,70	5,70
Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	m	50	1,20	60,00	0,23	11,50	71,50
Odbočná spojovacia svorka SR	ks	20	0,60	12,00	0,15	3,00	15,00
Skúšobná svorka SZ	ks	5	1,20	6,00	0,27	1,35	7,35
Uzemňovacia svorka SR03	ks	15	0,70	10,50	0,16	2,40	12,90
Pripájacia svorka kovových súčastí SP1	ks	30	0,50	15,00	0,11	3,30	18,30
Spojovacia svorka SS	ks	40	0,40	16,00	0,11	4,40	20,40
Zvodová tyč JP s príslušenstvom	ks	6	4,50	27,00	0,72	4,32	31,32
Uzemňovacia tyč ZT s príslušenstvom	ks	15	14,00	210,00	1,45	21,75	231,75
Inštaláčna krabica pre SZ	ks	5	1,70	8,50	0,24	1,20	9,70
Trubka netrieštivá samozhášavá FXP 25	m	100	0,35	35,00	0,11	11,00	46,00
Vykop a zához ryhy PRE BLESKOZVOD tr. zeminy 3	m	50	0,00	0,00	1,65	82,50	82,50
Demontáž pôvodného bleskozvodu	hod	120	0,00	0,00	9,96	1 195,20	1 195,20
Odvoz vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1	0,00	0,00	13,09	13,09	13,09
Odvoz vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19	0,00	0,00	0,26	4,94	4,94
Ostatné							
Revízia zariadenia	hod	80	0,00	0,00	29,61	2 368,80	2 368,80
Drobné stavebné úpravy	hod	160	0,00	0,00	18,95	3 032,00	3 032,00
Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	120	0,00	0,00	26,06	3 127,20	3 127,20
Podružný materiál	%	5	40,14	200,70	0,00	0,00	200,70
Pomocné a podružné výkony	%	7	0,00	0,00	40,14	280,98	280,98
Elektromontáže celkom				860,70	10 257,33		11 118,03


OP Varadka, s.r.o.
 Varadka 23, 086 36 Nižná Polianka
 IČO: 53 067 347